

Ärendenummer
TRV 2021/146327

Dokumentdatum
2021-12-17
Gäller från
2022-01-01

Särskilda regler - Region Syd

Väg nr	Delsträcka	Krav på utmärkning och skydd	Gäller åtgärd
E4	Tpl Helsingborg S (E6, E20) - Tpl Kropp (E4.23, E6, E20)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten
		A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	
		Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen	
	Tpl Kropp (E4.23, E6, E20) - Tpl Åstorp (21, 112)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	
		A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	
Tpl Åstorp (21, 112) - Tpl Torsvik (661)	Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen	Alla arbeten	
	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten	
Tpl Torsvik (661) - Tpl Huskvarna N (132.1, 993)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten	
	A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen.		
	Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen		
Tpl Huskvarna N (132.1, 993) - Östergötlands länsgräns	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten	

Ärendenummer
TRV 2021/146327

Dokumentdatum
2021-12-17
Gäller från
2022-01-01

Väg nr	Delsträcka	Krav på utmärkning och skydd	Gäller åtgärd
E6	Trelleborg (9) - Cpl Maglarp (514, 633)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten
	Cpl Maglarp (514, 633) - Tpl Petersborg (E20)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten
		A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen.	
		Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen	
	Tpl Petersborg (E20) - Tpl Kronotorp (E22, E22.10)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten
		A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen.	
		Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen	
	Tpl Kronotorp (E22, E22.10) - Tpl Helsingborg S (E4)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten
A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen.			
Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen			
Tpl Helsingborg S (E4) - Tpl Kropp (E4, E4.23)	Se väg E4		
Tpl Kropp (E4, E4.23) - Tpl Hjärnarp (105)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten	
	A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen.		
	Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen		
Tpl Hjärnarp (105) - Hallands länsgräns	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten	

Ärendenummer
TRV 2021/146327

Dokumentdatum
2021-12-17
Gäller från
2022-01-01

Väg nr	Delsträcka	Krav på utmärkning och skydd	Gäller åtgärd
E20	Lernacken (betalstation) - Petersborg (E6, E22)	A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen	Alla arbeten
	Tpl Petersborg (E6, E22) - Tpl Kronotorp (E22, E22.10)	Se väg E6	
	Tpl Kronotorp (E22, E22.10) - Tpl Helsingborg S (E4)	Se väg E6	
	Tpl Helsingborg S (E4 - Tpl Kropp (E4, E4.23)	Se väg E4	
	Tpl Kropp (E4, E4.23) - Tpl Hjärnarp (105)	Se väg E6	
	Tpl Hjärnarp (105) - Hallands länsgräns	Se väg E6	
	E22	Trelleborg (9) - Cpl Maglarp (514, 633)	Se väg E6
Cpl Maglarp (514, 633) - Tpl Petersborg (E20)		Se väg E6	
Tpl Petersborg (E20) - Tpl Kronotorp (E22.10)		Se väg E6	
Tpl Kronotorp (E20, E22.10) - Tpl Gårdstånga (104, 113)		A20 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen A34 ska vara placerad 2 km och 4 km före arbetsplatsen. Krav enligt TDOK TRVR Apv version 4.0 kapitel 11.1.1.3.1 (TDOK 2012:88) Förvarningsfordon med F25 och tilläggstavla ska vara placerad 700 meter före arbetsplatsen	Alla arbeten
Alla	Skyddsklassade vägar	A34 ska vara placerad 2 km före arbetsplatsen då den är reglerad med signalljus eller vakt	Alla arbeten