

*AKTIVITETSBEKRIVNING
BROUNDERHÅLL
EXEMPEL*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<i>Inledning</i>	3
<i>Aktiviteter</i>	4
<i>BD:15 Grundkonstruktioner</i>	10
<i>100 Grundläggning</i>	10
<i>200 Slänt och kon</i>	11
<i>BD:21 Bärverk i anläggning</i>	13
<i>300 Stöd</i>	13
<i>400 Vingmur och stödmur</i>	34
<i>500 Upplagsanordningar</i>	40
<i>600 Huvudbärverk</i>	41
<i>700 Övriga bärverk</i>	56
<i>800 Brobanepatta</i>	62
<i>900 Kantbalk</i>	67
<i>BD:31 Överbyggnader</i>	74
<i>1000 Tätskikt</i>	74
<i>1100 Beläggning</i>	76
<i>BD:32 Anläggningskompletteringar</i>	77
<i>1200 Räcke</i>	77
<i>1300 Övergångskonstruktion</i>	80
<i>1400 Dräneringssystem</i>	80
<i>1500 Övrigt</i>	83

INLEDNING

Aktivitetsbeskrivning brounderhåll exempel är samordnad med mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro, TRV publikation 2014:046 samt AMA Anläggning 13.

Aktivitetsbeskrivning brounderhåll exempel redovisar produktionsresultat för aktiviteter enligt mät- och ersättningsregler. Exempelen är generella i avseendet att underliggande produktionsresultat inte alltid kan väljas, t.ex. för form. Underliggande produktionsresultat ska väljas objektspecifikt.

Aktiviteter

XX/XXX.04	Betonggjutning
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.05	Betongreparation 0-30 mm
BED.141	Rivning av bro
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.05.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.05.2	Tillägg för ökning av betongmängd
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.06	Betongreparation >30-70 mm
BED.141	Rivning av bro
EBB.1	Form
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.06.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.06.2	Tillägg för ökning av betongmängd
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.07	Betongreparation >70-110 mm
BED.141	Rivning av bro
EBB.1	Form
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.07.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

XX/XXX.07.2	Tillägg för ökning av betongmängd
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.09	Betongreparation 0-30 mm med sprutbetong
BED.141	Rivning av bro
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
XX/XXX.09.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.09.2	Tillägg för ökning av betongmängd
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
XX/XXX.10	Betongreparation >30-70 mm med sprutbetong
BED.141	Rivning av bro
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
XX/XXX.10.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.10.2	Tillägg för ökning av betongmängd
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
XX/XXX.13	Betongreparation 0-30 mm och slitbetong
BED.141	Rivning av bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.1	Form
EBC.131	Stålfiberarmering
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.13.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.13.2	Tillägg för ökning av betongmängd
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.14	Betongreparation >30-70 mm och slitbetong
BED.141	Rivning av bro

DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.1	Form
EBC.131	Stålfiberarmering
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.14.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.14.2	Tillägg för ökning av betongmängd
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.15	Betongreparation >70-110 mm och slitbetong
BED.141	Rivning av bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.1	Form
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.15.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.15.2	Tillägg för ökning av betongmängd
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.1	Form
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
XX/XXX.17	Betongreparation 0-30 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.141	Rivning av bro
BGB.1	Valfri sponttyp
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
XX/XXX.17.1	Tillägg för avjämning av betongyta
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

- XX/XXX.17.2** **Tillägg för ökning av betongmängd**
EBB.1 Form
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- XX/XXX.18** **Betongreparation >30-70 mm i vatten**
BCB.1 Hantering av vatten
BED.141 Rivning av bro
BGB.1 Valfri sponttyp
EBB.183 Form för undervattensgjutning
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBH.12 Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
- XX/XXX.18.1** **Tillägg för avjämning av betongyta**
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- XX/XXX.18.2** **Tillägg för ökning av betongmängd**
EBB.1 Form
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- XX/XXX.19** **Betongreparation >70-110 mm i vatten**
BCB.1 Hantering av vatten
BED.141 Rivning av bro
BGB.1 Valfri sponttyp
EBB.183 Form för undervattensgjutning
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311 Stålfiberarmering i bro
EBH.12 Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
- XX/XXX.19.1** **Tillägg för avjämning av betongyta**
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- XX/XXX.19.2** **Tillägg för ökning av betongmängd**
EBB.1 Form
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- XX/XXX.21** **Borttagning**
BED.141 Rivning av bro
- XX/XXX.23** **Bättringsmålning**
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
- XX/XXX.27** **Fastsättning**
EBE.1171 Undergjutning och igjutning kategori A

ZBE	Fästdon i anläggning
XX/XXX.29	Fogning
BED.16	Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d
DCE.21	Fogar
XX/XXX.31	Fräsning
BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager
XX/XXX.33	Fyllning
BGB.1	Valfri sponttyp
CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d
CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten
XX/XXX.35	Fyllning i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BGB.1	Valfri sponttyp
CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d
CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
XX/XXX.39	Försegling
JB.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro
JB.81	Diverse förseglingar i bro
XX/XXX.41	Förstärkning
BCB.1	Hantering av vatten
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.141	Rivning av bro
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro

EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
XX/XXX.45	<i>Injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
XX/XXX.47	<i>Impregnering</i>
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
XX/XXX.47.1	<i>Tillägg för impregnering under mark</i>
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
XX/XXX.49	<i>Justering</i>
XX/XXX.52	<i>Klotterskyddsbehandling</i>
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
XX/XXX.53	<i>Komplettering</i>
XX/XXX.55	<i>Ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
XX/XXX.57	<i>Rengöring</i>
XX/XXX.59	<i>Rensning</i>
XX/XXX.61	<i>Riktning</i>
BEC.1	Demontering i anläggning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

XX/XXX.73	Spricklagning
DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
DCF.411	Slitlager av akrylat på brobaneplatta av stål
DCF.412	Slitlager av akrylat på brobaneplatta av aluminium
XX/XXX.75	Sprutning
BED.141	Rivning av bro
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
XX/XXX.81	Utbyte
XX/XXX.85	Vulkning
BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner
DEP.162	Övergångskonstruktioner vid reparation
XX/XXX.87	Åtdragning
BD:15	GRUNDKONSTRUKTION
100	Grundläggning
15/110.17	Bottenplatta - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.1416	Rivning av grundkonstruktioner i bro
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
15/110.18	Bottenplatta - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.1416	Rivning av grundkonstruktioner i bro
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
EBB.183	Form för undervattensgjutning

EBC.11121 EBH.12	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro Undervattensgjutning konstruktion vid reparation av bro
15/110.19	<i>Bottenplatta - betongreparation >70 - 110 mm i vatten</i>
BCB.1	Hantering av vatten
BED.1416	Rivning av grundkonstruktioner i bro
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBH.12	Undervattensgjutning konstruktion vid reparation av bro
15/190.35	<i>Fyllning - fyllning i vatten</i>
BCB.1	Hantering av vatten
BGB.1	Valfri sponttyp
CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d
CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
200	Slänt och kon
15/210.33	<i>Slänt - fyllning</i>
BGB.1	Valfri sponttyp
CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d
CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten
15/211.49	<i>Slänt/ytbeklädnad - justering</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten
15/210.53	<i>Slänt - komplettering</i>
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d

CEB.81	Fyllning efter förschakt
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCB.211	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten

15/220.33
Kon - fyllning

CEB.52	Fyllning mot bro, mur o d
CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten

15/221.27
Kon/ytbeklädnad - fastsättning

DCK.1	Släntbeklädnader
FBC	Murbeklädnader av natursten
ZBE	Fästdon i anläggning

15/221.33
Kon/ytbeklädnad - fyllning

DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten

15/221.49
Kon/ytbeklädnad - justering

BEC.1	Demontering av anläggning
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten

15/221.53
Kon/ytbeklädnad - komplettering

CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.42	Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m
CEB.5201	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DBB.3113	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
FBC	Murbeklädnader av natursten
GBC.152	Mur av betonelement kategori A vid nybyggnad i mark

BD:21**BÄRVERK****300****Stöd****21/310.05****Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm**

BEC.1

Demontering av anläggning

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151

Rivning av frontmur

CBB.84

Förschakt för rivning

CEB.81

Fyllning efter förschakt

DGB.1

Återställande av väg, plan o d

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.6

Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132

Form av råhyvlade bräder

EBE.1212

Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/310.06**Frontmur - betongreparation > 30 - 70 mm**

BEC.1

Demontering av anläggning

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151

Rivning av frontmur

CBB.84

Förschakt för rivning

CEB.81

Fyllning efter förschakt

DGB.1

Återställande av väg, plan o d

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.6

Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132

Form av råhyvlade bräder

EBC.11121

Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBE.1212

Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/310.07**Frontmur - betongreparation > 70 - 110 mm**

BEC.1

Demontering av anläggning

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14151

Rivning av frontmur

CBB.84

Förschakt för rivning

CEB.81

Fyllning efter förschakt

DGB.1

Återställande av väg, plan o d

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.6

Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132

Form av råhyvlade bräder

EBC.11121

Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311

Stålfiberarmering i bro

EBE.1212

Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/310.09	Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14151	Rivning av frontmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/310.10	Frontmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14151	Rivning av frontmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/310.17	Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.14151	Rivning av frontmur
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBH.12	Undervattensgjutens konstruktion vid reparation av bro

21/310.18	Frontmur - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.14151	Rivning av frontmur
BGB.1	Valfri sponttyp
CEB.81	Fyllning efter förschakt
CBB.84	Förschakt för rivning
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
21/310.19	Frontmur - betongreparation >70 - 110 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.14151	Rivning av frontmur
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
21/310.41	Frontmur - förstärkning
BCB.1	Hantering av vatten
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14151	Rivning av frontmur
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

EBH.12 EBJ.221	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
21/310.45 EBJ.211	Frontmur - injektering Injektering av sprickor i bro
21/310.47 LFB.311	Frontmur - impregnering Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/310.47.1 BEC.1 BED.121 CBB.84 CEB.81 DGB.1 DGB.41 DGB.6 LFB.311	Tillägg för impregnering under mark Demontering av anläggning Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Förschakt för rivning Fyllning efter förschakt Återställande av väg, plan o d Återställande av släntbeklädnad Återställande av anläggningskompletteringar m m Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/310.52 LEB	Frontmur - klotterskyddsbehandling Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/310.57	Frontmur – rengöring I vägmiljö placerade pelare ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d. Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60° - +90° C. Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.
21/310.75 BEC.1 BED.14151 DGB.6 EBF.112	Frontmur - sprutning Demontering av anläggning Rivning av frontmur Återställande av anläggningskompletteringar m m Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/320.05 BEC.1 BED.121	Lagerpall - betongreparation 0 - 30 mm Demontering av anläggning Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.14153	Rivning av lagerpall
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/320.06 Lagerpall - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14153	Rivning av lagerpall
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/320.07 Lagerpall - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14153	Rivning av lagerpall
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/320.45 Lagerpall - injektering

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
---------	-------------------------------

21/320.47 Lagerpall - impregnering

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
---------	---

21/320.47.1 Tillägg för impregnering under mark

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/320.52	Lagerpall - klotterskyddsbehandling
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/321.05	Lagerplint betongreparation 0-30 mm
BED.14153	Rivning av lagerpall
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/321.06	Lagerplint - betongreparation > 30 - 70 mm
BED.14153	Rivning av lagerpall
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/321.07	Lagerplint - betongreparation > 70 - 110 mm
BED.14153	Rivning av lagerpall
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/321.47	Lagerplint - impregnering
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/321.52	Lagerplint - klotterskyddsbehandling
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/325.05	Lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm
BED.14153	Rivning av lagerpall
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/325.06	Lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70 mm

BED.14153 Rivning av lagerpall
EBB.11 Form av valfri typ
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/325.45 Lagerundergjutning - injektering

EBJ.211 Injektering av sprickor i bro

21/325.47 Lagerundergjutning - impregnering

LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/325.52 Lagerundergjutning - klotterskyddsbehandling

LEB Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/325.81 Lagerundergjutning - utbyte

BED.14153 Rivning av lagerpall
BED.1615 Rivning av brolager
DEP.15 Brolager
EBB.11 Form av valfri typ
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/328.05 Kantlist - Betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.14153 Rivning av lagerpall
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132 Form av råhyvlade bräder
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.05 Grusskift - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.14154 Rivning av grusskift
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132 Form av råhyvlade bräder
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.06 Grusskift - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1 Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14154	Rivning av gruskift
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.07 Gruskift - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14154	Rivning av gruskift
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/330.09 Gruskift - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14154	Rivning av gruskift
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/330.10 Gruskift - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14154	Rivning av gruskift
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädning
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/330.45 **Grusskift - injektering**
EBJ.211 Injektering av sprickor i bro

21/330.47 **Grusskift - impregnering**
LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/330.52 **Grusskift - klotterskyddsbehandling**
LEB Klotterskyddsbehandling i anläggning

21/330.57 **Grusskift - rengöring**
Yta som ska rengöras ska göras fri från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60° - +90° C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/330.75 **Grusskift - sprutning**
EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/340.05 **Pelare - betongreparation 0 - 30 mm**
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155 Rivning av pelare
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädning
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132 Form av råhyvlade bräder
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/340.06 **Pelare - betongreparation > 30 - 70 mm**
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155 Rivning av pelare

CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/340.07 Pelare - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/340.09 Pelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/340.10 Pelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/340.17 Pelare - betongreparation 0 - 30 mm i vatten

BCB.1 Hantering av vatten
 BED.14155 Rivning av pelare
 BGB.1 Valfri sponttyp
 CBB.84 Förschakt för rivning
 CEB.81 Fyllning efter förschakt
 DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
 EBB.183 Form för undervattensgjutning
 EBH.12 Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/340.18 Pelare - betongreparation >30 - 70 mm i vatten

BCB.1 Hantering av vatten
 BED.14155 Rivning av pelare
 BGB.1 Valfri sponttyp
 CBB.84 Förschakt för rivning
 CEB.81 Fyllning efter förschakt
 DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
 EBB.183 Form för undervattensgjutning
 EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
 EBH.12 Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/340.19 Pelare - betongreparation >70 - 110 mm i vatten

BCB.1 Hantering av vatten
 BED.14155 Rivning av pelare
 BGB.1 Valfri sponttyp
 CBB.84 Förschakt för rivning
 CEB.81 Fyllning efter förschakt
 DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
 EBB.183 Form för undervattensgjutning
 EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
 EBC.1311 Stålfiberarmering i bro
 EBH.12 Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/340.41 Pelare - förstärkning

BCB.1 Hantering av vatten
 BEC.1 Demontering av anläggning
 BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
 BED.14155 Rivning av pelare
 BGB.1 Valfri sponttyp
 CBB.84 Förschakt för rivning
 CEB.81 Fyllning efter förschakt
 DGB.1 Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
21/340.45	<i>Pelare - injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

- 21/340.47** **Pelare - impregnering**
LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
- 21/340.47.1** **Tillägg för impregnering under mark**
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädning
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
- 21/340.52** **Pelare - klotterskyddsbehandling**
LEB Klotterskyddsbehandling i anläggning
- 21/340.57** **Pelare – rengöring**
I vägmiljö placerade pelare ska göras fria från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.

Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60° - +90° C.

Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.
- 21/340.75** **Pelare - sprutning**
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.14155 Rivning av pelare
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
- 21/345.05** **Pelare lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm**
BED.14153 Rivning av lagerpall
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11 Form av valfri typ
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- 21/345.06** **Pelare lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70 mm**

BED.14153 Rivning av lagerpall
EBB.11 Form av valfri typ
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/345.45 Pelare lagerundergjutning - injektering

EBJ.211 Injektering av sprickor i bro

21/345.81 Pelare lagerundergjutning - utbyte

BED.14153 Rivning av lagerpall
BED.1615 Rivning av brolager
DEP.15 Brolager
EBB.11 Form av valfri typ
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/358.05 Pelare kantlist - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.14155 Rivning av pelare
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11 Form av valfri typ
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/358.06 Pelare kantlist - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155 Rivning av pelare
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132 Form av råhyvlade bräder
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/358.07 Pelare kantlist - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155 Rivning av pelare
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.05 Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.06 Skivpelare - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.07 Skivpelare - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14153	Rivning av lagerpall
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/360.09	Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/360.10	Skivpelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/360.17	Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.14155	Rivning av pelare
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
21/360.18	Skivpelare - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.14155	Rivning av pelare
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/360.19	Skivpelare - betongreparation >70 - 110 mm i vatten
BCB.1	Hantering av vatten
BED.14155	Rivning av pelare
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro

21/360.41	Skivpelare - förstärkning
BCB.1	Hantering av vatten
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/360.45	Skivpelare - injektering
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

21/360.47	Skivpelare - impregnering
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten

21/360.47.1	Tillägg för impregnering under mark
--------------------	--

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/360.52	<i>Skivpelare - klotterskyddsbehandling</i>
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/360.57	<i>Skivpelare - rengöring</i>
	I vägmiljö placerade skivpelare ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.
	Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60° - +90° C.
	Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.
21/360.75	<i>Skivpelare - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14155	Rivning av pelare
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/365.05	<i>Skivpelare lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BED.14153	Rivning av lagerpall
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/365.06	<i>Skivpelare lagerundergjutning – betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BED.14153	Rivning av lagerpall
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/365.45	<i>Skivpelare lagerundergjutning - injektering</i>

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/365.81	Skivpelare lagerundergjutning - utbyte
BED.14153	Rivning av lagerpall
BED.1615	Rivning av brolager
DEP.15	Brolager
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/368.05	Skivpelare kantlist - betongreparation 0 - 30 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14155	Rivning av pelare
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/368.06	Skivpelare kantlist - betongreparation > 30 - 70 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/368.07	Skivpelare kantlist - betongreparation > 70 - 110 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14155	Rivning av pelare
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/370.29	Vederlag - fogning

BED.16 Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d
DCE.21 Fogar
FBD.2 Brovalv av natursten vid förbättring och reparation

21/390.53**Loddubb - komplettering**

BEE.221 Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.183 Avvägningsdubbar och loddubbar

21/393.05**Isbrytarnos - betongreparation 0 - 30 mm**

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.1418 Rivning av diverse brokonstruktioner
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132 Form av råhyvlade bräder
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/393.06**Isbrytarnos - betongreparation > 30 - 70 mm**

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.1418 Rivning av diverse brokonstruktioner
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132 Form av råhyvlade bräder
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/393.07	<i>Isbrytarnos - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/393.17	<i>Isbrytarnos - betongreparation 0 - 30 mm i vatten</i>
BCB.1	Hantering av vatten
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
21/393.18	<i>Isbrytarnos - betongreparation >30 - 70 mm i vatten</i>
BCB.1	Hantering av vatten
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
21/393.19	<i>Isbrytarnos - betongreparation >70 - 110 mm i vatten</i>
BCB.1	Hantering av vatten
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
BGB.1	Valfri sponttyp
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
EBB.183	Form för undervattensgjutning
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBH.12	Undervattensgjuten konstruktion vid reparation av bro
21/393.45	<i>Isbrytarnos - injektering</i>

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/393.49	<i>Isbrytarnos - justering</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
DCK.1	Släntbeklädnader
DCK.2	Erosionsskydd
21/396.04	<i>Formstagslagning - betonggjutning</i>
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
400	Vingmur och stödmur
21/410.05	<i>Vingmur - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/410.06	<i>Vingmur - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/410.07	<i>Vingmur - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt

DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/410.09	<i>Vingmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/410.10	<i>Vingmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/410.45	<i>Vingmur - injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/410.47	<i>Vingmur - impregnering</i>
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/410.47.1	<i>Tillägg för impregnering under mark</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/410.52	<i>Vingmur - klotterskyddsbehandling</i>
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/410.57	<i>Vingmur - rengöring</i>
	I vägmiljö placerade vingmurar ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.
	Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60° - +90° C.
	Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.
21/410.75	<i>Vingmur - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14152	Rivning av vingmur
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/428.21	<i>Vingmur kantlist - borttagning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/428.27	<i>Vingmur kantlist - fastsättning</i>
ZBE	Fästdon i anläggning
21/428.81	<i>Kantlist - utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14152	Rivning av vingmur
CBB.84	Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.05 Stödmur - betongreparation 0 - 30 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431	Rivning av mur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.06 Stödmur - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431	Rivning av mur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/440.07 Stödmur - betongreparation > 70 - 110 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431	Rivning av mur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro

EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/440.09	<i>Stödmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431	Rivning av mur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/440.10	<i>Stödmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431	Rivning av mur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/440.45	<i>Stödmur - injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro

- 21/440.47** **Stödmur - impregnering**
LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
- 21/440.47.1** **Tillägg för impregnering under mark**
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
- 21/440.52** **Stödmur - klotterskyddsbehandling**
LEB Klotterskyddsbehandling i anläggning
- 21/440.53** **Stödmur - komplettering**
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431 Rivning av mur
CBB.84 Förschakt för rivning
CEB.81 Fyllning efter förschakt
DGB.1 Återställande av väg, plan o d
DGB.41 Återställande av släntbeklädnad
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11 Form av valfri typ
EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
- 21/440.57** **Stödmur - rengöring**
I vägmiljö placerade stödmurar ska rengöras från föroreningar såsom bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja o d.
- Ytor rengörs genom högtrycksspolning med arbetstryck 160-200 bar och vattentemperatur +60° - +90° C.
- Vatten som ska användas vid rengöring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

21/440.75	Stödmur - sprutning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1431	Rivning av mur
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/458.21	Stödmur kantlist - borttagning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1431	Rivning av mur
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/490.53	Ving o stödmur avvägningsdubb - komplettering
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.1831	Avvägningsdubbar
21/491.04	Ving- o stödmur formstagslagning - betonggjutning
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
500	Upplagsanordningar
21/510.23	Lager - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/510.55	Lager - ommålning
BEC.1	Demontering av anläggning
LCB	Byggplatsmålning i anläggning
21/510.55.1	Tillägg för demontering av rulle
BEC.1	Demontering av anläggning
21/510.81	Lager - utbyte
BED.14153	Rivning av lagerpall
BED.1615	Rivning av brolager

DEP.157	Reparation eller utbyte av lager
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/518.81	Lagerrulle - utbyte
BED.1615	Rivning av brolager
DEP.157	Reparation eller utbyte av lager
21/540.81	Gummilager - utbyte
BED.1615	Rivning av brolager
DEP.152	Gummitopplager för bro
DEP.155	Gummilager för bro
21/550.23	Led (stål) - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/550.55	Led (stål) - ommålning
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
600	Huvudbärverk
21/610.05	Platta - betongreparation 0 - 30 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/610.06	Platta - betongreparation > 30 - 70 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d

DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.07 *Platta - betongreparation > 70 - 110 mm*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.09 *Platta - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/610.10 *Platta - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/610.13 *Platta - betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.131	Stålfiberarmering
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.14 *Platta - betongreparation > 30 - 70 mm och slitbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.131	Stålfiberarmering
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/610.15 *Platta - betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/610.41	Platta - förstärkning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14141	Rivning av platta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
21/610.45	Platta - injektering
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/610.47	Platta - impregnering
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/610.52	Platta - klotterskyddsbehandling
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/610.75	Platta - sprutning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14141	Rivning av platta
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/630.05	Balk - betongreparation 0 - 30 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/630.06	Balk - betongreparation >30 - 70 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/630.09	Balk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/630.10	Balk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/630.23	Balk - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/630.41	Balk - förstärkning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.131	Stålfiberarmering
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/630.45	Balk - injektering
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/630.55	Balk - ommålning
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning

LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/630.75	<i>Balk - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/641.23	<i>Balk liv - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/641.53	<i>Balk liv-komplettering</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/642.23	<i>Balk fläns - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/643.23	<i>Balk avstyvning - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/646.81	<i>Balk skruv - utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning
21/647.81	<i>Balk nit - utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning
21/649.09	<i>Balk lådbotten- betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/649.10	<i>Balk lådbotten- betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/649.23	<i>Balk lådbotten - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/649.45	<i>Balk lådbotten - injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
21/649.75	<i>Balk lådbotten - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14142	Rivning av huvudbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/650.23	<i>Fackverk - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/650.55	<i>Fackverk - ommålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/655.23	<i>Fackverk båge - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/660.05	<i>Båge - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/660.06	<i>Båge - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/660.07	<i>Båge - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/660.09	<i>Båge - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/660.10	<i>Båge - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/660.23	<i>Båge - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/660.41	<i>Båge - förstärkning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBB.22	Klätterform
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/660.45 EBJ.211	Båge - injektering Injektering av sprickor i bro
21/660.47 LFB.311	Båge - impregnering Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/660.52 LEB	Båge - klotterskyddsbehandling Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/660.55 LCB.612	Båge - ommålning Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/660.75 BEC.1	Båge - sprutning Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/661.23 LCB.614	Båge hängstag - bättringsmålning Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/661.55 LCB.612	Båge hängstag - ommålning Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/662.05	<i>Båge bågpelare - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/662.06	<i>Båge bågpelare - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/662.07	<i>Båge bågpelare - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/662.09	<i>Båge bågpelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/662.10	<i>Båge bågpelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/662.45	<i>Båge bågpelare - injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/662.47	<i>Båge bågpelare - impregnering</i>

LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/662.47.1	Tillägg för impregnering under mark
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/662.52	Båge bågpelare - klotterskyddsbehandling
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/662.75	Båge bågpelare- sprutning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/670.09	Bågskiva - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/670.10	Bågskiva - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/670.45	Bågskiva - injektering
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/670.75	Bågskiva - sprutning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14144	Rivning av båge
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m

EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/680.09	Valv - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/680.10	Valv - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/680.29	Valv - fogning
DCE.21	Fogar
FBD.2	Brovalv av natursten vid förbättring och reparation
21/680.41	Valv - förstärkning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1411	Rivning av beläggning på bro
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro

EBE.1212 FBD.2	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro Brovalv av natursten vid förbättring och reparation
21/680.45 EBJ.211	Valv - injektering Injektering av sprickor i bro
21/680.75 BEC.1 BED.1418 DGB.6 EBF.112	Valv - sprutning Demontering av anläggning Rivning av diverse brokonstruktioner Återställande av anläggningskompletteringar m m Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/686.29 BED.16 DCE.21 FBD.2	Valv sidomur - fogning Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o d Fogar Brovalv av natursten vid förbättring och reparation
21/686.49 BEC.1 DCK.1 DCK.2	Valv sidomur - justering Demontering av anläggning Släntbeklädnader Erosionsskydd
21/695.23 LCB.614	Kabel ytbehandling - bättringsmålning Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/695.55 LCB.612	Kabel ytbehandling - ommålning Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/697.01 BCB.1	Rörbro - avledning Hantering av vatten
21/697.04 BEC.1 DGB.6 EBB.11 EBC.11121 EBE.1212	Rörbro – betonggjutning Demontering av anläggning Återställande av anläggningskompletteringar m m Form av valfri typ Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/697.05 BEC.1 BED.121 BED.1418 CBB.84	Rörbro - betongreparation 0 - 30 mm Demontering av anläggning Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Rivning av diverse brokonstruktioner Förschakt för rivning

CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/697.06	Rörbro - betongreparation > 30 - 70 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/697.07	Rörbro - betongreparation > 70 - 110 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/697.09	Rörbro - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
EBF.122	Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

21/697.10	Rörbro - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
EBF.122	Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål
21/697.41	Rörbro - förstärkning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	spänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/697.59	Rörbro - rensning
	Rensning utförs med slamsugning. Ytor ska vara rena från växtlighet, smuts o d till minst 95 %.
21/697.75	Rörbro - sprutning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
EBF.122	Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

700	Övriga bärverk
21/710.05	<i>Sekundärbalk - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/710.06	<i>Sekundärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/710.07	<i>Sekundärbalk - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/710.09	<i>Sekundärbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/710.10	<i>Sekundärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/710.23	<i>Sekundärbalk - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/710.45	<i>Sekundärbalk - injektering</i>

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/710.55	Sekundärbalk - ommålning
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/710.75	Sekundärbalk - sprutning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/711.23	Sekundärbalk liv - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/712.23	Sekundärbalk fläns - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/716.81	Sekundärbalk skruv - utbyte
BEC.1	Demontering av anläggning
GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning
21/718.81	Sekundärbalk nit - utbyte
BEC.1	Demontering av anläggning
GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning

21/730.05	<i>Tvärbalk - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/730.06	<i>Tvärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/730.07	<i>Tvärbalk - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/730.09	<i>Tvärbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/730.10	<i>Tvärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/741.23	<i>Tvärbalk liv - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/730.41	<i>Tvärbalk - förstärkning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning

BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/730.45	<i>Tvärbalk - injektering</i>
EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/730.55	<i>Tvärbalk - ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/730.75	<i>Tvärbalk - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14132	Rivning av tvärbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/746.81	<i>Tvärbalk skruv - utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning
21/747.81	<i>Tvärbalk nit - utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
GBD.3	Konstruktion av stålelement vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning
21/749.23	<i>Tvärbalk ytbehandling - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring

- 21/750.23** ***Tvärfackverk - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/751.23** ***Tvärfackverk överramsstång - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/752.23** ***Tvärfackverk underramsstång - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/753.23** ***Tvärfackverk diagonalstång - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/754.23** ***Tvärfackverk vertikalstång - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/755.23** ***Tvärfackverk båge - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/770.09** ***Transversal - betongreparation 0 - 30 mm med
sprutbetong***
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.1413 Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
- 21/770.10** ***Transversal - betongreparation > 30 - 70 mm med
sprutbetong***
BEC.1 Demontering av anläggning
BED.1413 Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6 Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
- 21/770.23** ***Transversal - bättringsmålning***
LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring
- 21/770.45** ***Transversal - injektering***

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
21/770.55	<i>Transversal - ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/770.75	<i>Transversal - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1413	Rivning av sekundära bärverk i bro
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/780.23	<i>Vindförband - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/780.55	<i>Vindförband - ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/799.41	<i>Övrigt bärverk - förstärkning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBB.2	Glidform och klätterform
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

800	Brobanepatta
21/8000.41	Överbyggnad - förstärkning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
21/8000.81	Överbyggnad - utbyte
BEB.1	Flyttning av anläggning
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14131	Rivning av brobanepatta
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.1111	Ospänd armering vid nybyggnad av bro
EBE.111	Betonggjutning kategori A vid nybyggnad av bro
21/810.05	Brobanepatta - betongreparation 0 - 30 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/810.06	Brobanepatta - betongreparation > 30 - 70 mm
BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobaneplatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.07 *Brobaneplatta - betongreparation > 70 - 110 mm*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobaneplatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.09 *Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobaneplatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/810.10	<i>Brobanepatta - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/810.13	<i>Brobanepatta - betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.131	Stålfiberarmering
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/810.14	<i>Brobanepatta - betongreparation > 30 - 70 mm och slitbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.131	Stålfiberarmering
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.15 *Brobanepatta - betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
DCF.311	Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122	Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/810.41 *Brobanepatta - förstärkning*

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBC.511	Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i bro
EBC.521	Förbättring och reparation med pålimmad kolfiberväv eller kolfiberlaminat på betongkonstruktion i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/810.45 *Brobanepatta - injektering*

EBJ.211	Injektering av sprickor i bro
EBJ.221	Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

21/810.75	<i>Brobanepatta - sprutning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14131	Rivning av brobanepatta
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/840.81	<i>Brobanepatta däck – utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
GBD.113	Brobanepatta av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro
GBE.113	Brobanepatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro
GBF.112	Brobanepatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro
21/842.81	<i>Brobanepatta däck slitplank – utbyte</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobanepatta
CBB.84	Förschakt för rivning
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
GBD.3	Konstruktioner av stålelement vid reparation
GBE.3	Konstruktion av aluminiumelement vid reparation
GBF.3	Konstruktion av träelement vid reparation
21/850.23	<i>Ortotropplatta platta - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/850.55	<i>Ortotropplatta - ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning

21/860.23 LCB.614	Enkelspänd platta - bättringsmålning Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
21/860.55 LCB.612	Enkelspänd platta - ommålning Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
21/870.81 BEC.1	Aluminiumdäck – utbyte Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14131	Rivning av brobaneplatta
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
GBE.113	Brobaneplatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro
21/872.87	Aluminiumdäck fästelement – åtdragning Åtdragning av skruvförband utförs enligt leverantörens anvisningar
900	Kantbalk
21/930.05 BEC.1	Kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/930.06 BEC.1	Kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/930.09	<i>Kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/930.10	<i>Kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/930.47	<i>Kantbalk - impregnering</i>
LFB.311	Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/930.52	<i>Kantbalk - klotterskyddsbehandling</i>
LEB	Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/930.53	<i>Kantbalk - komplettering</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14121	Rivning av kantbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ

EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/930.81	Kantbalk - utbyte
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14121	Rivning av kantbalk
DEP.173	Kabelrör för elledning till belysning
DEP.185	Anslutningar för elektrisk potentialmätning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBB.32	Dränerande beklädnad i form
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/934.06	<i>Kantbalk infästningsdetalj - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/942.06	<i>Kantbalk räckesinfästning - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.14121	Rivning av kantbalk
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/944.53	<i>Kantbalk avvägningssdubb-komplettering</i>
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.1831	Avvägningssdubbar
21/950.05	<i>Skiljeremsa - betongreparation 0 - 30 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk

CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/950.06 Skiljeremsa - betongreparation > 30 - 70 mm

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/950.09 Skiljeremsa - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/950.10 Skiljeremsa - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14121	Rivning av kantbalk
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/950.47 LFB.311	Skiljeremsa - impregnering Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten
21/950.52 LEB	Skiljeremsa - klotterskyddsbehandling Klotterskyddsbehandling i anläggning
21/950.81 BEC.1 BED.121 BED.14121 CBB.84 CEB.81 DGB.1 DGB.6 EBB.132 EBC.11121 EBE.1212	Skiljeremsa - utbyte Demontering av anläggning Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Rivning av kantbalk Förschakt för rivning Fyllning efter förschakt Återställande av väg, plan o d Återställande av anläggningskompletteringar m m Form av råhyvlade bräder Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/951.06 BEC.1 BED.121 BED.14121 CBB.84 CEB.81 DGB.1 DGB.41 DGB.6 EBB.132 EBC.11121 EBE.1212	Skiljeremsa räckesinfästning – betongreparation > 30 - 70 mm Demontering av anläggning Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Rivning av kantbalk Förschakt för rivning Fyllning efter förschakt Återställande av väg, plan o d Återställande av släntbeklädnad Återställande av anläggningskompletteringar m m Form av råhyvlade bräder Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/960.05 BEC.1 BED.121 BED.1418 CBB.84 CEB.81 DGB.1 DGB.41 DGB.6 EBB.11	Belysningskonsol - betongreparation 0 - 30 mm Demontering av anläggning Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Rivning av diverse brokonstruktioner Förschakt för rivning Fyllning efter förschakt Återställande av väg, plan o d Återställande av släntbeklädnad Återställande av anläggningskompletteringar m m Form av valfri typ

EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/960.06	<i>Belysningskonsol - betongreparation > 30 - 70 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/960.07	<i>Belysningskonsol - betongreparation > 70 - 110 mm</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/960.09	<i>Belysningskonsol - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/960.10	<i>Belysningskonsol - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong</i>
BEC.1	Demontering av anläggning

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

21/970.05 **Konsol - betongreparation 0 - 30 mm**

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/970.06 **Konsol - betongreparation > 30 - 70 mm**

BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädning
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro

21/970.07	Konsol - betongreparation > 70 - 110 mm
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBC.1311	Stålfiberarmering i bro
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
21/970.09	Konsol - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
21/970.10	Konsol - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.1418	Rivning av diverse brokonstruktioner
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBF.112	Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

BD:31 ÖVERBYGGNADER**1000 Tätskikt****31/1005.21 Tätskikt - borttagning**

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14111	Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d

31/1005.53 Tätskikt - komplettering

JBE.111	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong
JB.81	Diverse förseglingar i bro

31/1005.81 Tätskikt - utbyte

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.14111	Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt
BED.14112	Rivning av brobeläggning av cementbetong
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.5201	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d
DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor
DCC.1	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d
DCF.1	Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj, tunnel, kammare o d
DCF.211	Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221	Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
DCF.6	Fog med fogmassa
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
JBE.111	Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong
JBE.2	Vattentäta skikt av asfaltmastix
JBG.112	Vattentäta skikt av akrylat på brobaneplatta av stål och aluminium
JB.11	Kantförseglingar av tätskikt i bro
JB.81	Diverse förseglingar i bro

31/1005.81.1 Tillägg för avjämning av brobaneplatta

JBH.111	Avjämning med asfaltspackel i bro
---------	-----------------------------------

- 31/1005.81.2** **Tillägg för mekanisk fräsning**
BED.141 Rivning av bro
- 31/1005.81.3** **Tillägg för utförande av justeringslager, beläggning**
DCC.13 Bitumenbundna justeringslager kategori A
- 1100** **Beläggning**
- 31/1105.31** **Beläggning - Fräsning**
BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager
- 31/1105.73** **Beläggning - spricklagning**
DCF.211 Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
DCF.311 Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122 Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation
- 31/1105.81** **Beläggning - utbyte**
BED.1411 Rivning av beläggning på bro
DCF.121 Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro
DCF.211 Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
- 31/1110.29** **Slitlager - fogning**
DCE.21 Fogar
JBJ.81 Diverse förseglingar i bro
- 31/1110.31** **Slitlager - fräsning**
BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager
- 31/1110.39** **Slitlager - försegling**
JBJ.11 Kantförseglingar av tätskikt i bro
JBJ.81 Diverse förseglingar i bro
- 31/1110.49** **Slitlager - justering**
BED.1411 Rivning av beläggning på bro
DCF.21 Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro, brygga, kaj, tunnel o d
DCF.22 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro, brygga, kaj, tunnel o d
- 31/1110.73** **Slitlager - spricklagning**
DCF.211 Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

DCF.311 Slitlager av betong på tätskikt på bro
DCF.3122 Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

31/1110.81 Slitlager - utbyte

BED.1411 Rivning av beläggning på bro
DCF.211 Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

31/1115.81 Direktgjuten slitbetong - utbyte

BED.1411 Rivning av beläggning på bro
DCF.3122 Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller reparation

31/1150.39 Slitlager beläggning - försegling

JB.11 Kantförseglingar av tätskikt i bro
JB.81 Diverse förseglingar i bro

31/1150.81 Skiljeremsa - utbyte

BED.1411 Rivning av beläggning på bro
DCF.121 Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro
DCF.211 Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
DCF.221 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

31/1160.53 Fogmassa - komplettering

DCF.6 Fog med fogmassa

BD:32 ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

1200 Räcke

32/1205.81 Räcke - utbyte

BEC.1 Demontering av anläggning
BED.1613 Rivning av räcken på bro
BEE.222 Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro, brygga, kaj o d
DEG.12111 Sidoräcken med normal höjd på bro
DEG.12113 Mitträcken på bro
DEG.12114 Skiljeräcke mellan körbana och gångbana eller cykelbana på bro
DEG.12131 Spjälgrindar till räcken på vägbro
DEG.12132 Skyddsnät till räcken på vägbro
DEG.12133 Stänkskydd till räcken på vägbro
DEG.1214 Fallskydd på vägbro

DEG.122	Räcken för järnvägsbroar
DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A
32/1206.23	<i>Räcke ytbehandling - bättringsmålning</i>
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1206.55	<i>Räcke ytbehandling - ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1210.27	<i>Ståndare - fastsättning</i>
DEG.12	Räcken för bro
EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A
ZBE	Fästdon i anläggning
32/1210.61	<i>Ståndare - riktning</i>
BEC.1	Demontering av anläggning
DEG.121	Räcken för vägbroar
DEG.122	Räcken för järnvägsbroar
DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar
DGB.65	Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m
32/1210.81	<i>Ståndare - utbyte</i>
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.12	Räcken för bro
32/1211.27	<i>Ståndare fot - fastsättning</i>
DEG.12	Räcken för bro
EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A
ZBE	Fästdon i anläggning
32/1212.81	<i>Ståndare fotplatta - utbyte</i>
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.12	Räcken för bro
32/1213.61	<i>Ståndare fotplatta infästning - riktning</i>
DEC.1	Demontering av anläggning

DEG.121	Räcken för vägbroar
DEG.122	Räcken för järnvägsbroar
DEG.123	Räcken för gång- och cykelbroar
DGB.65	Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m
32/1213.81	Ståndare fotplatta infästning - utbyte
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.12	Räcken för bro
32/1216.23	Ståndare ytbehandling - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1216.55	Ståndare ytbehandling - ommålning
BED.1613	Rivning av räcken på bro
EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1217.23	Ståndare fot ytbehandling - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1217.55	Ståndare fot ytbehandling - ommålning
BED.1613	Rivning av räcken på bro
EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1218.23	Ståndare fotplatta ytbehandling - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1218.55	Ståndare fotplatta ytbehandling - ommålning

LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1240.23	Navföljare - bättringsmålning
LCB.614	Rostskyddsmålning av svetsade och nitade stålkonstruktioner i bro, förbättring
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1240.55	Navföljare - ommålning
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.615	Rostskyddsmålning av räcke i bro
LDB.3112	Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
32/1240.81	Navföljare - utbyte
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.121	Räcken för vägbroar
32/1250.53	Skyddsnät - komplettering
DEG.12132	Skyddsnät till räcken på vägbro
DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro
32/1250.81	Skyddsnät - utbyte
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.12132	Skyddsnät till räcken på vägbro
DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro
32/1260.53	Stänkskydd - komplettering
DEG.12133	Stänkskydd till räcken på vägbro
32/1260.81	Stänkskydd - utbyte
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.12133	Stänkskydd till räcken på vägbro
32/1270.53	Spjälgrind - komplettering
DEG.12131	Spjälgrindar till räcken på vägbro
32/1270.81	Spjälgrind - utbyte
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.12131	Spjälgrindar till räcken på vägbro

32/1280.81	Skyddsnät järnväg - utbyte
BED.1613	Rivning av räcken på bro
DEG.1221	Räcken på järnvägsbro
DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro
32/1295.81	Elskyddsanordning - utbyte
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
DEP.181	Elskyddsanordning över kontaktledningar
1300	Övergångskonstruktion
32/1310.81	Övergångskonstruktion - utbyte
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
DEP.163	Utbyte av övergångskonstruktioner
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
EBB.11	Form av valfri typ
EBB.132	Form av råhyvlade bräder
EBC.11121	Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.1171	Undergjutning och igjutning kategori A
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
32/1317.81	Övergångskonstruktion tätprofil - utbyte
BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner
DEP.163	Utbyte av övergångskonstruktioner
32/1317.85	Övergångskonstruktion tätprofil - vulkning
BED.1614	Rivning av övergångskonstruktioner
DEP.162	Övergångskonstruktioner vid reparation
1400	Dräneringssystem
32/1410.21	Grundavlopp - borttagning
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
32/1410.53	Grundavlopp - komplettering
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.1122	Grundavlopp vid reparation

32/1410.81	Grundavlopp - utbyte
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.1122	Grundavlopp vid reparation
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
32/1420.53	Dräneringskanal-komplettering
DEP.12	Dräneringskanaler i bindlager
32/1420.81	Dräneringskanal - utbyte
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
DEP.12	Dräneringskanaler i bindlager
32/1430.21	Ytavlopp - borttagning
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
32/1430.53	Ytavlopp - komplettering
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.1112	Ytavlopp vid reparation
32/1430.55	Ytavlopp - ommålning
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
32/1430.81	Ytavlopp - utbyte
BED.1618	Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
BEE.221	Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
DEP.1112	Ytavlopp vid reparation
EBB.11	Form av valfri typ
EBE.1212	Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
32/1440.53	Stuprör - komplettering
DEP.131	Rännor, stuprör m m vid nybyggnad
DEP.132	Rännor, stuprör m m vid reparation
ZBE	Fästdon i anläggning
32/1440.81	Stuprör - utbyte
BED.161	Rivning av anläggningskompletteringar till bro
DEP.13	Rännor, stuprör m m i bro

1500	Övrigt
32/1510.55	Gångbrygga - ommålning
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LDB.31	Reparation av förzinkade ytor
32/1510.81	Gångbrygga - utbyte
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.142	Rivning av brygga, kaj o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
GBD.113	Brobanepatta av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro
GBE.113	Brobanepatta av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad av bro
GBF.112	Brobanepatta av träelement kategori A vid nybyggnad av bro
32/1515.81	Gångbrygga slitplank - utbyte
BEC.1	Demontering av anläggning
BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
BED.142	Rivning av brygga, kaj o d
CBB.84	Förschakt för rivning
CEB.81	Fyllning efter förschakt
DGB.1	Återställande av väg, plan o d
DGB.41	Återställande av släntbeklädnad
DGB.6	Återställande av anläggningskompletteringar m m
GBD.3	Konstruktioner av stålelement vid reparation
GBE.3	Konstruktion av aluminiumelement vid reparation
GBF.3	Konstruktion av träelement vid reparation
32/1540.53	Inspektionsanordning - komplettering
NBB.111	Gallerdurkstäckningar av allmänt konstruktionsstål
NBB.131	Durkplåtstäckningar av allmänt konstruktionsstål
NBC.2112	Dörrar av rostfritt stål
NBJ.111	Stegar av allmänt konstruktionsstål för fast vertikal montering

NBJ.211	Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid uppstigningsöppningar i bro
NBK.111	Trappor av metall i bro
NBK.311	Trappräcken i bro
ZBE	Fästdon i anläggning
32/1540.55	<i>Inspektionsanordning - ommålning</i>
LCB.612	Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LCB.613	Rostskyddsmålning av nitade stålkonstruktioner i bro, ommålning
LDB.31	Reparation av förzinkade ytor